

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Křižanovice

Křižanovice 85, 685 01 Bučovice,
IČO: 00542431
Zastoupená starostkou Marií Rozehnalovou
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

STAL-PE stavební s.r.o.

se sídlem: Podolí 362, 664 03 Podolí
zastoupený: Petr Přichystal - jednatel
IČO: 05154006
DIČ: CZ05154006
bankovní spojení: ČSOB, Raiffeisen BANK
číslo účtu: 9444373001/0300, 9444373001/5500
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Vymezení pojmů

- a) **Objednatel**em je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) **Zhotovitelem** je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) **Podzhotovitelem** je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) **Příslušnou dokumentací** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) **Položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- f) **Čestné prohlášení** znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zavazuje zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

Článek 2 Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA OBCE KŘIŽANOVICE“, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.

1. Předmětem díla jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího hřbitova obce Křižanovice, spojená s navýšením kapacity o 138 pohřebních míst. Přístavbou nově vznikne 36 jednohrobů, 8 dvojhrobů, 16 urnových hrobů a Columbárium, včetně oplocení, mobiliáře a zpevněných ploch.
2. Předmět díla bude proveden v souladu s příslušnou dokumentací, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.
4. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
5. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti, pokud jsou nezbytné v souvislosti s provedením díla:
 - a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí dle předané dokumentace o inženýrských sítích vedoucích přes staveniště, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) průběžné čištění objektu a jeho okolí,

- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.
6. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
9. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
11. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
- a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

12. Provádí-li se dílo postupně a lze jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.

Článek 3

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 2. Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
3. Celková cena plnění dle této smlouvy činí 4 277 080,40 Kč, slovy: *čtyři milióny dvě stě sedmdesát sedm tisíc osmdesát korun a čtyřicet haléřů českých bez DPH, 5 175 267,28 Kč včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.*
4. Přijetí nabídky zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou, které podstatně nemění podmínky nabídky, je vyloučeno (ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku).
5. Překročení ceny díla uvedené v odst. 1. tohoto článku je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Případné změny ceny díla, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, nebo
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

mohou být provedeny pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

7. Případné změny ceny díla budou oceněny v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací takto: na základě písemného soupisu víceprací a vícenákladů odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen dané práce podle položkového rozpočtu, a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny prací a dodávek tak, že vypočítá koeficient poměru mezi jeho původní nabídkovou cenou a cenou dle rozpočtu RTS 2024/II. Tímto koeficientem vynásobí jednotkové ceny víceprací, oceněné dle sborníku cen prací a dodávek RTS 2024/II.
8. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu.
9. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
10. Faktura musí být doručena do účtárny (podatelny) objednatele a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel a zhotovitel se dohodli na splatnosti faktury nejpozději do 15 dnů od data doručení objednateli.

11. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
12. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 10 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
13. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
14. Výše požadovaného zádržného je 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel uhradí faktury zhotoviteli až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zadržaná část bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bezodkladně (do 15 dnů) po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
15. Podmínkou úhrady zádržného je doručení písemné žádosti zhotovitele o uvolnění pozastávky do sídla objednatele. Přílohou písemné žádosti bude buď kopie protokolu o předání díla bez vad a nedodělků, anebo kopie protokolu o předání díla doplněná písemným potvrzením objednatele o odstranění vad a nedodělků, v souladu s odst. 14.
16. Předáním díla (odsouhlasením protokolu o předání stavby) objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.

Článek 4

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ihned po podpisu smlouvy a zavazuje se zhotovit a předat dílo do 30. 6. 2025. Dílo bude zhotovitelem převzato a předáno v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.
2. Místo plnění předmětu díla: Obec Křižanovice, Křižanovice 85, 685 01 Bučovice, pozemky parc. č. KN 930 (ostatní plocha – zeleň), KN 931 (ostatní plocha – pohřebiště), v katastrálním území Křižanovice u Bučovic
3. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy o dílo
4. Termín zahájení stavebních prací: 03/2025
5. Termín dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2025
6. Termín předání a převzetí díla: do 30. 6. 2025
7. Počátek běhu záruční lhůty: datem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
8. Způsob předání a převzetí díla: předávacím protokolem

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001–2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
12. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl.č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
14. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
15. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
17. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
22. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden) jinak dle potřeby.
23. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
24. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení splnění požadované kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech, se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel musí zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
26. Po dokončení stavby objednatel zorganizuje předání a převzetí díla, z tohoto předání a převzetí pořídí protokol, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. K tomuto předání a převzetí díla budou přizvány osoby, které vykonávaly funkce technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
27. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.

Článek 6

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. U dodávek technologických zařízení lze záruční lhůtu stanovit i jinak, objednatel je povinen ji řádně odůvodnit.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatel, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.
5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 7

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dokončení díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou úplné faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 0,1 % z ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
4. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ.
5. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 8

Pojištění zhotovitele a díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min.do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně 4,0 mil. Kč.
2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce před podpisem smlouvy o dílo. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na podzhotovitele, příp. členy sdružení.

Článek 9
Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky a Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky.
3. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce Křižanovice dne 7.3. 2025 číslo usnesení 3 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Podolí dne 09.03.2025

V Křižanovicích dne

.....

Petr Přichystal , zhotovitel

.....

Marie Rozehnalová, objednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice	
Objekt:	1	Hřbitov	
Rozpočet:	01	ASŘ	
Zadavatel	Obec Křižanovice 85 68501	Křižanovice	IČO: 00542431 DIČ: CZ00542431
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. Podolí 362 664 03 Podolí		IČO: 5154006 DIČ: CZ05154006
Vypracoval:	rozpocet-stavby.cz		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 921 646,86
PSV			285 433,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			45 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			4 277 080,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 277 080,40 CZK
Základní DPH	21 %		898 186,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			5 175 267,28 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p>			

Popis stavby: 255_2024 - Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
Popis objektu: 1 - Hřbitov
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			421 677,21	9,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			385 776,09	9,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 685 136,94	39,4
5	Komunikace	HSV			649 281,97	15,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			285 388,39	6,7
8	Trubní vedení	HSV			47 597,92	1,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			60 004,67	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			98 313,72	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			231 125,68	5,4
711	Izolace proti vodě	PSV			18 491,30	0,4
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 556,15	0,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			192 560,00	4,5
783	Nátěry	PSV			69 826,09	1,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			57 344,27	1,3
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	0,6
Cena celkem					4 277 080,40	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						421 677,21		
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. nové pochozí zpevněné plochy- "kufr" pro skladbu : antuka 270 mm : 150,4*0,27*1,03 žulové kotky (- lavice) - 300 mm : (261,0-28,4)*0,3*1,03 + snížení -0,450 : 79,0*0,45*1,03	m3	150,31614	143,10	21 510,24	800-1	RTS 24/ II
					41,82624			
					71,87340			
					36,61650			
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,31614 Koefficient cca 50%: -0,5	m3	75,15807	53,28	4 004,42	800-1	RTS 24/ II
					150,31614			
					-75,15807			
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Základ pod columbárium : 0,9*0,5*24,4 Základ pod oplocení : 0,45*0,9*(20,99+33,45+3,44+3,09+15,0) rýhy pro travivod za zdí hřbitova : 0,6*0,8*10,0	m3	46,54785	591,30	27 523,74	800-1	RTS 24/ II
					10,98000			
					30,76785			
					4,80000			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,54785 Koefficient 50%: -0,5	m3	23,27393	217,35	5 058,59	800-1	RTS 24/ II
					46,54785			
					-23,27393			
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Základ pod lavice vč. schodků a podkladu pod nízké pilíře : 0,5*1,315*24,4	m3	16,04300	591,30	9 486,23	800-1	RTS 24/ II
					16,04300			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	8,02150	46,98	376,85	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,04300			16,04300			
		Koeficient 50%: -0,5			-8,02150			
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Základ pod úložné pilíře vysoké : 0,5*0,5*0,9*10 rýha pro doplnění obrubníků - stávající část hřbitova : u vstupu : 0,4*0,3*(2,7+14,1+1,0) u sochy : 0,4*0,3*(8,13+12,6)	m3	6,87360	1 633,50	11 228,03	800-1	RTS 24/ II
					2,25000			
					2,13600			
					2,48760			
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz výkopku na skládku : výkopy : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,31614 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 46,54785 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,04300 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,87360 - zásypy : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 11,09190*-1	m3	208,68869	289,35	60 384,07	800-1	RTS 24/ II
					150,31614			
					46,54785			
					16,04300			
					6,87360			
					-11,09190			
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 208,68869 Koeficient : 14	m3	3 130,33035	23,22	72 686,27	800-1	RTS 24/ II
					208,68869			
					2 921,64166			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,09190	151,65	1 682,09	800-1	RTS 24/ II
<p>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vybouraný základ pod bouraným plotem - zásyp rýhy : 0,3*0,6*35,2 6,33600 stávající část hřbitova - za doplněné obrubníky : u vstupu : 0,1*0,15*(2,7+14,1+1,0)*2 0,53400 u sochy : 0,1*0,15*(8,13+12,6)*2 0,62190 rýha pro trativod za zdí hřbitova : 0,6*0,6*10,0 3,60000</p>								
11	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	352,80000	32,04	11 303,71	823-1	RTS 24/ II
<p>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 352,80000 352,80000</p>								
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 222,50700	16,20	19 804,61	800-1	RTS 24/ II
<p>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pochozí plocha stávajícího hřbitova - nová antuka : 1593,0- (148,8+126,0+25,4+126,0+116,0+116,0+130,9) 803,90000 pochozí plocha nové části hřbitova - nová antuka : 150,4 150,40000 žulové kotky (- lavice+schody+podklad pod pilíře nízké) : 261,0-28,4 232,60000 Koefficient rozšíření podkladu: 0,03 35,60700</p>								
13	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	352,80000	62,01	21 877,13	800-1	RTS 24/ II
<p>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, trávník + živý plot : 87,7 87,70000 - pilíře : -0,5*0,5*10 -2,50000 dvojhroby : 34,8+34,8 69,60000 jednohroby a urnové hroby vč. travnatých ploch mezi hroby : 66,0+66,0+66,0 198,00000</p>								
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	375,63964	277,65	104 296,35	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odvoz výkopku na skládku : 208,68869*1,8			375,63964			
15	184101111RA1	Výsadba živého plotu (hloubení jamky, hnojení, zálivka), kompletní dodávka vč. dodávky keře - Ptačí zob, přesuny	m	96,40000	121,50	11 712,60		Vlastní
<p style="color: green; margin: 0;">Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.</p> <p style="color: green; margin: 0;">Včetně přesunu hmot.</p> <p style="color: blue; margin: 0;">dle situace :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">u hřbitovní zdi : 33,4 33,40000</p> <p style="color: blue; margin: 0;">mezi hroby v nové části hřbitova : 6,15*6+8,7*3 63,00000</p>								
16	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	11,11320	148,95	1 655,31	SPCM	RTS 24/ II
		trávník : 352,8*0,03			10,58400			
		Koeficient ztratiné: 0,05			0,52920			
17	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	66,67920	556,20	37 086,97	SPCM	RTS 24/ II
		ornice : 352,8*0,1*1,8			63,50400			
		Koeficient ztratiné: 0,05			3,17520			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				385 776,09		
18	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	8,24725	1 990,25	16 414,09	800-2	RTS 24/ II
<p style="color: blue; margin: 0;">pod zákl. pasy - tl. 100 mm :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">columbarium : 0,1*0,5*24,4 1,22000</p> <p style="color: blue; margin: 0;">pilíře : 0,5*0,5*0,1*16 0,40000</p> <p style="color: blue; margin: 0;">lavice vč. schodků a podkladu pro nízké pilíře : 1,315*0,1*24,4 3,20860</p> <p style="color: blue; margin: 0;">nové oplocení : 0,45*0,1*(20,99+33,45+3,44+3,09+15,0) 3,41865</p>								
19	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	27,34920	3 453,25	94 443,62	801-1	RTS 24/ II
<p style="color: green; margin: 0;">Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.</p> <p style="color: blue; margin: 0;">Základ pod nové oplocení : 0,45*0,8*(20,99+33,45+3,44+3,09+15,0) 27,34920</p>								
20	274323411RT3	Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	25,79440	4 009,00	103 409,75	801-1	RTS 24/ II
<p style="color: blue; margin: 0;">včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Základ columbarium : 0,8*0,5*24,4			9,76000			
		Základ pod pilíře : 0,5*0,5*0,8*16			3,20000			
		Základ pod lavice vč. schodků a podkladu pro nízké pilíře : 1,315*0,4*24,4			12,83440			
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	81,49200	817,95	66 656,38	801-1	RTS 24/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		případné bednění horní části zákl. pasů nad terénem :						
		Základ columbarium : 0,3*(0,5+24,4)*2			14,94000			
		Základ pod pilíře vysoké : 0,3*(0,5+0,5)*2*10			6,00000			
		Základ pod lavice vč. schodků a podkladu pro nízké pilíře : 0,3*(1,315+24,4)*2			15,42900			
		základ pod nové oplocení : 0,3*(20,99+33,45+3,44+3,09+15,0+15,0+3,0+2,9+33,0+20,54)			45,12300			
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	81,49200	178,13	14 516,17	801-1	RTS 24/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 81,49200			81,49200			
23	274354032R00	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	449,35	449,35	801-1	RTS 24/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.						
		odvodnění roštu v ploše žulových kostek - trativod za zdí hřbitova : 1			1,00000			
24	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebirkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	1,96755	45 684,60	89 886,73	821-1	RTS 24/ II
		základy - odhad 80 kg / m3 :						
		Základ columbarium : 0,8*0,5*24,4*80,0/1000			0,78080			
		Základ pod pilíře vysoké : 0,5*0,5*0,8*10*80,0/1000			0,16000			
		Základ pod lavice vč. schodků a podkladu pro nízké pilíře : 1,315*0,4*24,4*80,0/1000			1,02675			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 685 136,94		
25	311271116R00	Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 na MC 10 s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, nové oplocení : Podezdívka : 0,45*0,6*(20,99+33,45+3,44+3,09+15)	m3	20,51190	7 984,75	163 782,39	801-1	RTS 24/ II
26	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Stěna columbarium : 3,1*(0,5+24,4)*2 Otvor na kříž - stěny : 0,5*1,2*2 Pilíře nízké : 0,5*2,1*4*6 Pilíře vysoké : 0,5*3,10*4*10	m2	242,78000	1 112,01	269 973,79	801-1	RTS 24/ II
27	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 242,78000	m2	242,78000	365,00	88 614,70	801-1	RTS 24/ II
28	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Otvor pro schránky : 60 Pilíře nízké : 6 Pilíře vysoké menší otvor : 10 Pilíře vysoké větší otvor : 10	kus	86,00000	2 200,00	189 200,00	801-1	RTS 24/ II
29	311351902R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 1,0 m2 svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, columbárium - otvory 0,75x0,75 po stranách : 2	kus	2,00000	3 140,00	6 280,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
30	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	8,80125	46 285,20	407 367,62	801-1	RTS 24/ II
včetně distančních prvků								
Odhad 150 kg/m3 :								
Stěna columbarium : 0,5*2,95*24,4*150,0/1000 5,39850								
-Otvory : -0,5*0,75*0,75*2*150,0/1000 -0,08438								
-0,36*0,5*0,36*60*150,0/1000 -0,58320								
-Otvor na kříž : -1,2*1,2*0,5*150,0/1000 -0,10800								
Pilíře nízké : 0,5*0,5*2,0*6*150,0/1000 0,45000								
-Otvory : -0,35*0,35*0,5*6*150,0/1000 -0,05513								
Pilíře vysoké : 0,5*0,5*3,0*10*150,0/1000 1,12500								
-Otvory : -0,35*0,35*0,5*10*150,0/1000 -0,09188								
-0,35*0,85*0,5*10*150,0/1000 -0,22313								
Beton lavic (area v řezu) : 1,06*(3,5+7,5+3,3)*150,0/1000 2,27370								
Beton schodů (area v řezu) : 0,5*(1,2+1,2)*150,0/1000 0,18000								
Beton podklad pod nízké pilíře : 0,5*0,9*(3,9+3,8)*150,0/1000 0,51975								
31	318261126R00	Ploty z betonových tvárníc s výztuží a betonovou zálivkou stříška, šířky 500 mm, hladká, přírodní	m	79,13000	1 151,00	91 078,63	801-1	RTS 24/ II
nové oplocení :								
Stříška na podezdívce : 2,55*(7+11+5) 58,65000								
3,44+2,64 6,08000								
Stříška na sloupcích : 0,6*24 14,40000								
32	331271126RT2	Zdivo pilířů z cihel nepálených vápenopískových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 10	m3	6,31800	11 990,00	75 752,82	801-1	RTS 24/ II
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování)								
oplocení :								
Sloupy obvodového plotu : 0,45*0,45*1,3*24 6,31800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	311271116R01	Odpočet cihel z vybouraného plotu	m3	4,88245	8 405,00	41 036,99		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,97494		6,97494				
		Koeficient Předpoklad použití cca 70%: -0,3		-2,09248				
34	311321825R01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, bílý beton, vodostavební	m3	58,67500	6 000,00	352 050,00		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.						
		Stěna columbarium : 0,5*2,95*24,4		35,99000				
		-Otvory : -0,5*0,75*0,75*2		-0,56250				
		-0,36*0,5*0,36*60		-3,88800				
		-Otvor na kříž : -1,2*1,2*0,5		-0,72000				
		Pilíře nízké : 0,5*0,5*2,0*6		3,00000				
		-Otvory : -0,35*0,35*0,5*6		-0,36750				
		Pilíře vysoké : 0,5*0,5*3,0*10		7,50000				
		-Otvory : -0,35*0,35*0,5*10		-0,61250				
		-0,35*0,85*0,5*10		-1,48750				
		Beton lavic (area v řezu) : 1,06*(3,5+7,5+3,3)		15,15800				
		Beton schodů (area v řezu) : 0,5*(1,2+1,2)		1,20000				
		Beton podklad pod nízké pilíře : 0,5*0,9*(3,9+3,8)		3,46500				
Díl: 5		Komunikace				649 281,97		
35	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	154,91200	140,85	21 819,36	822-1	RTS 24/ II
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		pochozí plocha nové části hřbitova - nová antuka : 150,4*1,03		154,91200				
36	589116113R00	Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch antukový, tloušťka do 20 mm,	m2	954,30000	237,15	226 312,25	823-1	RTS 24/ II
		pochozí plocha stávajícího hřbitova - nová antuka : 1593,0- (148,8+126,0+25,4+126,0+116,0+116,0+130,9)		803,90000				
		pochozí plocha nové části hřbitova - nová antuka : 150,4		150,40000				
37	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	232,60000	720,00	167 472,00	822-1	RTS 24/ II

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
žulové kotky (- lavice+schody+podklad pod pilíře nízké) : 261,0-28,4				232,60000				
38	564721111R02	Podklad z kameniva drceného vel.4-8 mm,tl. 5 cm	m2	150,40000	117,45	17 664,48		Vlastní
pochozí plocha nové části hřbitova - nová antuka : 150,4				150,40000				
39	564731111R01	Podklad z kameniva drceného vel.11-22 mm,tl. 10 cm	m2	154,91200	140,85	21 819,36		Vlastní
pochozí plocha nové části hřbitova - nová antuka : 150,4*1,03				154,91200				
40	564751111R01	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm	m2	239,57800	201,15	48 191,11		Vlastní
žulové kotky (- lavice+schody+podklad pod pilíře nízké) : (261,0-28,4)*1,03				239,57800				
41	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm	m	3,24000	1 962,00	6 356,88	AP-HSV	RTS 24/ II
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.								
Odtok -0,450 před columbariem : 3,24				3,24000				
42	58380120.AR	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná	m2	237,25200	588,60	139 646,53	SPCM	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 232,60000				232,60000				
Koefficient Prořez: 0,02				4,65200				

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					285 388,39	
43	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	393,13700	67,04	26 355,90	801-1	RTS 24/ II
obnova stávajícího oplocení :								
CIHLY :								
část s výplní a sloupky 450x450 :								
stěny podezdívky : 0,5*49,4*2				49,40000				
0,5*60,0*2				60,00000				
sloupky : 0,45*4*1,3*(17+15)				74,88000				
část s výplní a sloupky cca 1050 x 450 :								
stěny podezdívky : 0,5*(1,95+7,66+7,2+1,66)				9,23500				
0,5*(13,55+13,35)				13,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		sloupky : $(1,05+0,45)*2*1,3*4$		15,60000				
		+ rohový sloupek : $(1,95+1,5+0,45+1,05+1,66+0,45)*1,3$		9,17800				
		část s plnou stěnou :						
		u vstupu : $1,8*(0,45+2,33+2,7+0,3+0,45+2,7+2,06)*2$		39,56400				
		u kontejneru : $1,6*(0,45+4,05+4,05)*2$		27,36000				
		STŘÍŠKY :						
		stříška na podezdívce :						
		část s výplní a sloupky 450x450 : $0,6*2,55*16+0,6*0,95$		25,05000				
		0,6*3,55*15		31,95000				
		část s výplní a sloupky cca 1050 x 450 : $0,6*2,55*6$		9,18000				
		stříšky na sloupcích 450 x 450 : $0,6*0,6*(17+15)$		11,52000				
		stříšky na sloupcích 1050 X 450 : $1,2*0,6*4$		2,88000				
		+ rohový sloupek : $(2,1+1,65)*0,6$		2,25000				
		stříšky na plných stěnách : $0,6*(2,5+2,7+0,4)*2$		6,72000				
		0,6*4,1*2		4,92000				
44	627452111RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, spárovací maltou	m2	445,07300	582,00	259 032,49	801-1	RTS 24/ II
		nové oplocení :						
		podezdívka : $0,6*(20,99+33,45+3,44+3,09+15,0+15,0+3,0+2,9+33,0+20,54)$		90,24600				
		sloupy : $0,45*4*1,3*24$		56,16000				
		přespárování stávajícího oplocení :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 298,66700		298,66700				
Díl: 8		Trubní vedení				47 597,92		
45	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm, Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 16/32; OH = 3,04 Mg/m3; amfibolit	m	10,00000	826,00	8 260,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.						
		odvodnění roštu v ploše žulových kostek - trativod za zdi hřbitova : 10,0		10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	831350113RAB	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	24,00000	1 639,08	39 337,92	AP-HSV	RTS 24/ II

včetně zemních prací (výkop, zásyp)

odvodnění roštu v ploše žulových kostek - travivod za zdí hřbitova : 4,0+20,0

24,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	60 004,67
----------------	---------------------------------------	------------------

47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	121,16000	402,50	48 766,90	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

stávající část hřbitova :

u vstupu : 2,7+14,1+1,0

17,80000

u sochy : 8,2+12,6

20,80000

nová část hřbitova - dle situace :

antuka : 1,26+27,3

28,56000

žul. kostky : 8,4+31,4+11,2+3,0

54,00000

48	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	124,79480	90,05	11 237,77	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------	------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 121,16000

121,16000

Koefficient ztratné: 0,03

3,63480

zaokr. :

Díl: 96	Bourání konstrukcí	98 313,72
----------------	---------------------------	------------------

49	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,44800	4 088,50	34 539,65	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	-----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Základ pod původním plotem : 0,3*0,8*35,2

8,44800

50	962032254R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel cementových, na maltu cementovou	m3	6,97494	1 148,35	8 009,67	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Podezdívka : 0,29*0,57*(35,2)

5,81856

Sloupky : 0,29*0,29*1,25*11

1,15638

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového obnova stávajícího oplocení : vyškrobání spár na stávajícím zděném oplocení : část s výplní a sloupky 450x450 : stěny podezdívky : 0,5*49,4*2 0,5*60,0*2 sloupky : 0,45*4*1,3*(17+15) část s výplní a sloupky cca 1050 x 450 : stěny podezdívky : 0,5*(1,95+7,66+7,2+1,66) 0,5*(13,55+13,35) sloupky : (1,05+0,45)*2*1,3*4 + rohový sloupek : (1,95+1,5+0,45+1,05+1,66+0,45)*1,3 část s plnou stěnou : u vstupu : 1,8*(0,45+2,33+2,7+0,3+0,45+2,7+2,06)*2 u kontejneru : 1,6*(0,45+4,05+4,05)*2	m2	298,66700	95,20	28 433,10	801-3	RTS 24/ II
52	979022012R00	Očištění vybouraného materiálu cihel plných do MC Očištění cihel bouraného plotu : Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,97494	m3	6,97494	3 918,50	27 331,30	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				231 125,68		
53	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,47,48,50, : Součet : 805,65280	t	805,65280	286,88	231 125,68	801-5	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 491,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	76600003	Dřevěná výplň do oplocení, v = 1150 mm, l = 2640 mm, vč. kotvení a povrch. úpravy, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
dle PD a stávajícího oplocení nové oplocení : 1					1,00000			
62	76600004	Dřevěná oboustranná lavice z akátového dřeva, dle výkr. č. 106 - řez, délka 3300 mm, vč. podkladního roštu, kotvení a povrch. úpravy, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	19 990,00	19 990,00		Vlastní
obložení betonové konstrukce lavice lavice před columbáriem : 1					1,00000			
63	76600005	Dřevěná oboustranná lavice z akátového dřeva, dle výkr. č. 106 - řez, délka 7500 mm, vč. podkladního roštu, kotvení a povrch. úpravy, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	48 570,00	48 570,00		Vlastní
obložení betonové konstrukce lavice lavice před columbáriem : 1					1,00000			
64	76600006	Dřevěná oboustranná lavice z akátového dřeva, dle výkr. č. 106 - řez, délka 3500 mm, vč. podkladního roštu, kotvení a povrch. úpravy, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	22 700,00	22 700,00		Vlastní
obložení betonové konstrukce lavice lavice před columbáriem : 1					1,00000			
Díl: 783		Nátěry				69 826,09		
65	783897111R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, penetrace 1x, Hmota nátěrová typ: fasádní, impregnace; funkce: hydroizolační; barva: bezbarvá	m2	245,86650	284,00	69 826,09	800-783	RTS 24/ II

protiprašný nátěr betonových pohledových kcí :

Stěna columbarium : 2,95*24,4	71,98000
Čela stěny : 0,5*2,5	1,25000
Stěny otvorů na umy (Spodní, horní) : 0,36*0,36*2*30	7,77600
Stěny otvorů na umy (Levá, pravá) : 0,36*0,5*2*30	10,80000
Stěny otvorů po stranách : 0,75*0,5*8	3,00000
-Otvory : -0,75*0,75*2	-1,12500
-Otvor na kříž : -1,2*1,2	-1,44000
Pilíře nízké : 0,5*2*4*6	24,00000
Stěny otvoru (Spodní, horní) : 0,35*0,35*2	0,24500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Pilíře vysoké : 0,5*3*4*10		60,00000				
		Stěny otvorů (Spodní, horní) : 0,35*0,35*4		0,49000				
		Beton lavic - Čela ze stran + čela u schodišť : (1,06*2)+(1,06-0,46*4)		1,34000				
		Levá strana (řez) : 1,25*(3,5+7,5+3,3)		17,87500				
		Pravá strana (řez) : 0,79*(3,5+7,5+3,3)		11,29700				
		Plochy shora : 1,315*(3,5+7,5+3,3)		18,80450				
		Beton schodů Podschodnice : 0,45*(1,2+1,2)		1,08000				
		Beton schodů Stupně : 0,86*(1,2+1,2)		2,06400				
		beton podkladu pod pilíře nízké : 0,5*(0,9+3,9)*2		4,80000				
		0,9*3,9		3,51000				
		0,5*(0,9+3,8)*2		4,70000				
		0,9*3,8		3,42000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						57 344,27		
66	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,17200	1 677,00	1 965,44	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 02 01 dřevo</i>						
		<i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 1,17200</i>		1,17200				
67	979999998R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	35,95719	500,00	17 978,60	801-3	RTS 24/ II
		<i>sut' celkem : 37,12919</i>		37,12919				
		<i>- dřevo :</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,17200*-1</i>		-1,17200				
68	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	37,12919	330,50	12 271,20	801-3	RTS 24/ II
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i>						
		<i>49,50,51,52,58, :</i>						
		<i>Součet: : 37,12919</i>		37,12919				
69	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	891,10048	28,20	25 129,03	801-3	RTS 24/ II
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	255_2024	Rozšíření hřbitova obce Křižanovice
O:	1	Hřbitov
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		49,50,51,52,58, : Součet: : 891,10048				891,10048		

Díl: VN	Vedlejší náklady					45 000,00		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

70	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
----	------------	-----------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

71	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	--	------------

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

72	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

73	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

74	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON	Ostatní náklady					25 000,00		
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

75	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

76	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
----	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						4 277 080,40		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--